

PRIME PROIECT

MUNICIPIUL SLATINA, STR.MIHAIL KOGALNICEANU, nr.11, JUD.OLT
C.U.I.:51702280, J2025030417008, e-mail: primeproiect@gmail.com, MOB. 0723.18.32.32

AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OLT
INTRARE/IEȘIRE NR. 6991
DATA: 08.09.2026

MEMORIU TEHNIC

LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE LA CLADIREA CFP SLATINA -
SITUAT ÎN

STR. DINU LIPATTI, NR. 28, MUNICIPIUL SLATINA, JUDEȚUL OLT

*întocmit în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri
publice*

**BENEFICIAR: AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE
MUNCA OLT**

**DENUMIREA LUCRĂRII: LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE LA
CLADIREA CFP SLATINA**

**AMPLASAMENT: STR. DINU LIPATTI, NR. 28, MUNICIPIUL SLATINA,
JUDEȚUL OLT**

PROIECTANT: SC PRIME PROIECT SRL, SLATINA, JUD. OLT

NR.PROIECT:110/2026

FOAIE DE SEMNATURI

ARH.IONESCU AUREL LAZAR



DESENATOR:BANCU ADRIAN



ING.PROIECTANT:IONESCU MARIANA

DEVIZIER: DESPAN BOGDAN

A blue ink signature of Despan Bogdan is written over a horizontal line.

PRIME PROIECT

MUNICIPIUL SLATINA, STR.MIHAIL KOGALNICEANU, nr.11, JUD.OLT
C.U.I.:51702280, J2025030417008, e-mail: primeproiect@gmail.com, MOB. 0723.18.32.32

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiții

Lucrări de reparații curente la imobilul (clădire de locuit) situat în str. Dinu Lipatti, nr. 28, municipiul Slatina, județul Olt.

1.2. Beneficiar

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Olt.

1.3. Elaboratorul memoriului tehnic

Prezentul memoriu tehnic a fost întocmit la solicitarea beneficiarului în vederea execuției lucrărilor de reparații descrise mai jos, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

Avand in vedere ca este vorba de lucrari de reparatii care nu modifica forma sau structura existenta a cladirii si nu se intervine nici asupra structurii de rezistenta existente , conform legislatiei in vigoare nu este nevoie de certificate de urbanism si de obtinere acorduri si avize.

1.4. Amplasamentul

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Slatina, pe str. Dinu Lipatti, nr. 28, pe un teren în suprafață de 684,80 mp. Terenul este plan și orizontal. Împrejmuirea este realizată astfel: pe latura de sud – gard din beton cu panouri din fier forjat; pe celelalte laturi (est, vest, nord) – gard din beton cu panouri din sârmă.

2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

2.1. Descrierea generală a construcției

Clădirea a fost construită în anul 1926 și are regim de înălțime parter și etaj, cu următoarele caracteristici spațiale: suprafață construită $S_c = 276,00$ mp, suprafață desfășurată $S_d = 552,00$ mp, suprafață utilă $S_u = 394,15$ mp, înălțime liberă la parter $H_{\text{liber}} = 2,75$ m, înălțime liberă la etaj $H_{\text{liber}} = 3,55$ m.

Din punct de vedere structural, clădirea are fundații continue din beton simplu, pereți din zidărie de cărămidă, planșeu din lemn cu tavane executate pe șipci peste parter și etaj, șarpantă din lemn ecarisat și învelitoare din tablă zincată tip solzi. Locuința este compusă

din hol și casa scării, 11 camere cu diferite funcțiuni, precum și dependințe (2 grupuri sanitare și o magazie).

Construcția dispune de instalații electrice și sanitare și este racordată la rețeaua telefonică. Încălzirea se realizează cu calorifere alimentate de la centrala existentă, iar evacuarea apelor uzate se face în rețeaua de canalizare existentă.

COMPARTIMENTARE PARTER

1. CASA SCARII Su=9.30 ; H=6,00 m - Pardoseala mozaic venetian - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane	2. HOL Su=27.30 mp ; H=2,75m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan
3. CAMERA Su=22,60 ; H=2,75 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan	4. CAMERA Su=28,60 ; H=2,75 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan
5. CAMERA Su=43,10 ; H=3,55 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan	6. SALA DUSURI Su=7,80 ; H=2,75 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Faianta la pereti H= 1,50 m - Zugraveli cu lapte de var la pereti si tavane
7. W.C Su=1,35 ; H= 2,75 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Faianta la pereti H= 1,50 m - Zugraveli cu lapte de var la pereti si tavane	8. HOL Su=6,10 ; H=2,75 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Zugraveli obisnuite cu lapte de var la pereti si tavane
9. DEPOZIT Su=6,10 m ; H=2,75 m - Pardoseala din ciment sclivisit - Zugraveli obisnuite cu lapte de var la pereti si tavane	10. HOL + CASA SCARII Su=8,00 ; H=2,75 m - Pardoseala din ciment sclivisit - Zugraveli obisnuite cu lapte de var la pereti si tavane
11. CAMERA Su=24,40 ; H=2,75 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan	

COMPARTIMENTARE ETAJ

1. CASA SCARII Su=3.30 ; H=3,55 m - Pardoseala mosaic venetian - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane	2. HOL Su=27.30 mp ; H=3,55m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan
3. CAMERA Su=22,60 ; H=3,55 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan	4. CAMERA Su=28,60 ; H=3,55 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan
5. CAMERA Su=43,10 ; H=3,55 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan	6. HOL Su=10,40 ; H=3,55 m - Pardoseala din mozaic - Zugraveli cu lapte de var la pereti si tavane
7. W.C Su=3,70 ; H=3,55 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Faienta la pereti H= 1,50 m - Zugraveli cu lapte de var la pereti si tavane	8. W.C Su=3,70 ; H=3,55 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Faienta la pereti H= 1,50 m - Zugraveli cu lapte de var la pereti si tavane
9. MAGAZIE Su=4,20 m ; H=3,55 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Zugraveli cu lapte de var la pereti si tavane	10. HOL Su=5,50 ; H=3,55 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Zugraveli cu lapte de var la pereti si tavane
11. CAMERA Su=9,30 ; H=3,55 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan	12. HOL + CASA SCARII Su=12,70 mp ; H=3,55 m - Pardoseala din mozaic obisnuit - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane
13. CAMERA Su=9,20 mp ; H=3,55 m - Pardoseala parchet - Zugraveli in culori de apa la pereti si tavane - Timplarie din PVC cu geam termopan	

2.2. Deficiențe și degradări constatate

În urma expertizării vizuale a stării actuale a imobilului, s-au constatat următoarele deficiențe, care fac obiectul prezentelor lucrări de reparații:

- La parter, în hol, instalația electrică existentă este defectă și nu mai funcționează (nu asigură iluminatul spațiului).
- La etaj, în camerele nr. 3, 4, 5 și 11, corpurile de iluminat sunt uzate/depășite tehnic, iar finisajele pereților și tavanelor prezintă degradări locale (fisuri, exfolieri ale zugrăvelii).
- La etaj, în magazie, tavanul prezintă o degradare avansată, aproximativ jumătate din suprafața acestuia fiind prăbușită; instalația electrică din această încăpere este de asemenea defectă.
- La etaj, în hol, corpul de iluminat existent este uzat și necesită înlocuire.
- La parter, 3 corpuri de iluminat sunt uzate și necesită înlocuire.
- La intrarea în clădire, iluminatul exterior este necorespunzător/lipsește.
- La instalația de încălzire, un număr de 10 robineti montați la caloriferele de la parter și etajul 1 sunt defecti (nu mai asigură etanșeitatea și reglarea agentului termic).
- Învelitoarea din tablă a acoperișului este uzată, prezentând zone corodate/găurite, iar unele elemente din lemn ale șarpantei (căpriori, astereală) prezintă degradări locale cauzate de infiltrații.
- Fațada și fațadele laterale ale clădirii sunt murdărite și prezintă zugrăveala exterioară degradată/decolorată.
- Aleea de pavele din curte prezintă pavele tasate, deplasate sau lipsă.
- Împrejmuirea (gardul) este parțial corodată/degradată: panoul din fier forjat de pe latura sud-vest necesită curățare și protecție anticorozivă, iar gardul din plasă de pe celelalte laturi necesită de asemenea curățare și vopsire de protecție.

Apreciem că, per ansamblu, structura de rezistență a clădirii nu prezintă degradări majore; deficiențele constatate sunt de natură funcțională și estetică (instalații, finisaje, învelitoare, împrejmuire), fiind necesare lucrări de reparații curente/capitale la nivelul finisajelor și instalațiilor, fără afectarea elementelor structurale.

3. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR

Lucrările propuse sunt necesare pentru:

1. Readucerea instalațiilor electrice la parametri normali de funcționare și siguranță, în conformitate cu normativele în vigoare privind instalațiile electrice de joasă tensiune;

2. Eliminarea riscului de prăbușire a tavanului din magazia de la etaj și refacerea acestuia în condiții de siguranță;
3. Îmbunătățirea confortului termic prin înlocuirea robineților defecti de la calorifere;
4. Protejarea structurii de rezistență (șarpantă, pereți) prin refacerea învelitorii și a finisajelor exterioare, prevenind infiltrațiile de apă și degradarea în timp a elementelor de construcție;
5. Îmbunătățirea aspectului estetic al clădirii și al împrejuririi;
6. Menținerea funcțională și în siguranță a imobilului, cu păstrarea nealterată a caracteristicilor sale volumetrice și arhitecturale originale.

PRECIZARE: Lucrările descrise în prezentul memoriu sunt exclusiv lucrări de reparații (întreținere/reabilitare a finisajelor, instalațiilor și elementelor nestructurale). NU SE VA INTERVENI ASUPRA FORMEI SAU STRUCTURII DE REZISTENȚĂ A CLĂDIRII. Nu se modifică regimul de înălțime, amprenta la sol, forma acoperișului, compartimentarea interioară, planimetria sau elementele structurale (fundații, pereți portanți, planșee, șarpantă).

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE REPARAȚII PROPUSE

Lucrările de reparații propuse se grupează pe categorii, astfel:

4.1. Instalația electrică și corpuri de iluminat

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
Hol parter: instalație electrică defectă, nefuncțională; nu există iluminat corespunzător.	Se înlocuiește instalația electrică cu una nouă, montată aparent; se montează un întrerupător și o plafonieră LED pentru iluminatul holului.
Camerele 3, 4, 5 și 11 (etaj): corpuri de iluminat uzate.	Se înlocuiesc corpurile de iluminat existente cu plafoniere LED, în aceleași poziții.
Magazie etaj: instalație electrică defectă, aferentă tavanului degradat.	Se reface instalația electrică, montată aparent; se montează un întrerupător și o aplică LED pentru iluminat.
Hol etaj: corp de iluminat uzat.	Se înlocuiește corpul de iluminat existent cu o plafonieră LED.
Parter (spații comune): 3 corpuri de iluminat uzate.	Se înlocuiesc cele 3 corpuri de iluminat cu plafoniere LED.
Intrarea în clădire: iluminat exterior necorespunzător.	Se montează o plafonieră LED la intrarea în clădire, pentru iluminat exterior.

Toate circuitele nou-introduse (montate aparent, în tub de protecție/canal cablu) se vor executa cu materiale certificate, respectând normativul I7 privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, precum și normele PSI și de protecție a muncii specifice lucrărilor la instalații electrice.

4.2. Reparații finisaje interioare (pereți, tavane, zugrăveli) – camerele 3, 4, 5 și 11 (etaj)

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
Pereți și tavane cu fisuri, degradări locale ale tencuielii și zugrăveală veche, decolorată.	Se execută reparații locale ale tencuielii la pereți și tavane (curățare zone degradate, aplicare tencuiială de reparație, șlefuire); se aplică ulterior un strat de vopsea lavabilă albă pe toată suprafața pereților și tavanelor.

Lucrările se limitează la refacerea finisajelor existente, fără modificarea compartimentării sau a elementelor structurale ale încăperilor.

4.3. Magazie etaj – refacere tavan și finisaje

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
Tavanul magaziei este degradat, aproximativ 50% din suprafață fiind căzută; pereții sunt murdari/degradați.	Se demontează tavanul existent (porțiunea rămasă și cea căzută) și se reface integral, cu structură pe șipci similară celei originale, respectând aceeași poziție și înălțime. După refacerea tavanului, se curăță pereții și se aplică un strat de vopsea lavabilă.

Refacerea tavanului se realizează strict la nivelul finisajului/planșeului ușor existent (tavan fals pe șipci), fără afectarea planșeului de rezistență al clădirii.

4.4. Instalația de încălzire

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
10 robineti defecti la caloriferele de la parter și etajul 1 (etanșitate/reglaj necorespunzător).	Se înlocuiesc toți cei 10 robineti defecti cu robineti noi, de aceeași dimensiuni și racord, asigurând etanșitatea și reglarea corectă a agentului termic.

4.5. Acoperiș (învelitoare și șarpantă)

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
Învelitoare din tablă zincată tip solzi, uzată, cu zone corodate; elemente de lemn ale șarpantei parțial degradate din cauza infiltrațiilor.	Se înlocuiește tabla de pe acoperiș cu tablă nouă, iar elementele de lemn ale șarpantei constatate ca fiind degradate se înlocuiesc

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
	punctual cu elemente noi, din același tip de material și aceleași dimensiuni.

Forma și structura acoperișului (geometria șarpantei, pantele, coama, streășina) rămân neschimbate; se execută exclusiv lucrările de reparație descrise mai sus, fără modificarea volumetriei clădirii.

4.6. Fațade

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
Fațada principală și fațadele laterale murdărite, cu zugrăveală exterioară degradată/decolorată.	Se curăță fațada și fațadele laterale ale clădirii, iar apoi se aplică un strat de vopsea lavabilă de exterior.

Nu se modifică compoziția arhitecturală a fațadelor, poziția și dimensiunile golurilor de ferestre și uși, profilele sau elementele decorative existente.

4.7. Alee pavele și împrejmuire (gard)

SITUAȚIA EXISTENTĂ	SITUAȚIA PROPUȘĂ
Aleea de pavele din curte prezintă pavele tasate, deplasate sau lipsă.	Se repară aleea de pavele existentă, prin refacerea patului de așezare, re poziționarea/înlocuirea pavelor deteriorate și completarea pavelor lipsă, păstrând traseul și dimensiunile actuale ale aleii.
Gard pe latura sud-vest din fier forjat, cu urme de coroziune.	Se curăță panoul de fier forjat de rugină și vopsea veche și se aplică vopsea anticorozivă de protecție.
Gard pe celelalte laturi, din plasă, cu urme de degradare/coroziune.	Se curăță gardul din plasă și se vopsește pentru protecție împotriva intemperiilor.

4.8. Situația propusă – sinteză

Prin ansamblul lucrărilor descrise mai sus se urmărește readucerea imobilului la parametri normali de exploatare din punct de vedere funcțional, al siguranței instalațiilor și al aspectului estetic, cu păstrarea integrală a configurației arhitecturale, a formei și a structurii de rezistență a clădirii, în conformitate cu situația inițială avizată/autorizată a construcției.

5. PRECIZĂRI PRIVIND NEINTERVENȚIA ASUPRA STRUCTURII

NU SE VA INTERVENI ASUPRA FORMEI SAU STRUCTURII CLĂDIRII.
Lucrările propuse sunt exclusiv lucrări de reparații (instalații electrice, instalație de încălzire, finisaje interioare – tencuieli și zugrăveli, refacerea unui tavan fals degradat, învelitoare de acoperiș și elemente de șarpantă degradate punctual, finisaje exterioare, alee pavele și împrejmuire), fără modificarea regimului de înălțime, a amprentei la sol, a compartimentării interioare, a planimetriei, a fundațiilor, a pereților portanți, a planșelor de rezistență sau a formei/geometriei acoperișului.

6. CONCLUZII

Lucrările de reparații descrise în prezentul memoriu tehnic au caracter de întreținere și reabilitare funcțională a imobilului, fiind necesare pentru eliminarea deficiențelor constatate (instalație electrică defectă, tavan degradat la magazie, robineti defecti, învelitoare uzată, finisaje degradate, alee și împrejmuire deteriorate) și pentru asigurarea condițiilor normale de exploatare în siguranță a clădirii. Executarea lucrărilor nu afectează structura de rezistență și nu modifică forma, volumetria sau caracteristicile arhitecturale ale construcției existente.

PROIECTANT:
SC PRIME PROIECT



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU IUPATI
 NR.28, SLATINA
 Obiectul: 1 REPARATII
 Stadiul fizic: 1 REPARATII ACOPERIS



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	1 RPCT09A01> - Desfacerea invelitorilor ceramice - tigla, etc, de pe acoperisuri obisnuite, exclusiv transportul si stivuirea tiglelor	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	114.800		
1.0	28420 - Tinichigiu sant	ora	114.800		
	2 RPCT12A01> - Desfacerea stratului de separare dintre invelitoare si astereala	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	17410 - Izolator hidrofug	ora	69.700		
2.0	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	ora	114.800		
	3 RPCH09A01> - Completare - reparatii la astereala invelitorilor, cu cherestea - scindura de brad	mp	150.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	13410 - Dulgher constructii	ora	57.000		
	4 CN10B01> - Vopsirea lemnariei cu vopsea ignifuga la exterior I 107 - 30,componentele a,b,C, executata manual	mp	600.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	5 IZF16A01> - Strat de separare din folie PVC	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	17410 - Izolator hidrofug	ora	98.400		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CE07A-01% - Invelitori din tabla ondulata tip lindab - tabla cutata (tigle metalice) - in cazul acoperisurilor complexe	mp	410.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.1	20020788 - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	574.000		
7	CE08A% - Coame pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	40.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCT10A01> - Desfacerea paziilor din scindura, la constructii obisnuite	mp	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	28100 - Tamplar	ora	3.900		
9	CE08C% - Pazii pt invelitori din tabla ondulata si profilata tip lindab	m	13.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	RPCT27A1 - Demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla	m	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCI18A# - Jgheaburi tabla zn-0,5MM, clad.exist,exec.pe santier,incl.banda otel+cirlige:semirotunde,D=12,5MM	M	60.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	3642299 - Tabla plana zincata de 0,50X 650X1000 MM ol 34-1N calitate I, S 2028	kg	75.000		
12	RCSI07A# - Demontare jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, pazii, etc	M	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
14	CE05G01^ - Parazapezi de tip Wetterbest pentru acoperis, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,40 si 0,50 mm	buc	22.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14.1	600001934 - Parazapada ranforsata Wetterbest PRZS, lucioasa, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm	buc	22.000		
14.2	600001683 - Suruburi Wetterbest Zn pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	176.000		
15	RPCH05A01> - Chepeng din lemn de rasinoase, in unul sau doua canate, din scanduri brute cu grosimea de 24 mm, pe cadru din dulapi de 28 mm grosime cu rama din dulapi de 28 mm grosime si 12 cm latime (fieraria si inchiderea la cladirile existente la pivnita in exterior sunt incluse)	mp	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	TRA01A04> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta, pe distanta de 10 km	tona	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT:



Antet stanga

Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 Obiectul: NR.28, SLATINA
 Stadiul fizic: 1 REPARATII
 2 ALEE

eDevize



Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DD03A1 - Pavaj de pavele abnorme executat pe un substrat de: nisip	mp	130.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	DE11A1 - Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 X 15 CM, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe O fundatie din: beton 10 X 20 CM	m	20.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.1	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	0.400		
3	TRA01A05 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km. \$	tona	54.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 NR.28, SLATINA
 Obiectul: 1 REPARATII
 Stadiul fizic: 3 REPARATII INTERIOARE



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA04A01^ - Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp	m	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	EA15D# - Sistem de canaleti sau plinte din metal, montat aparent pe dibluri din pvc cu latimea peste 30 mm	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2.1	6700042 - Tub izolant ip stas 546-70 D int 36 D ext 405	m	8.240		
			transport:		
2.2	5213767 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdl-25/1 ntr28	buc	4.800		
3	RPEE17J1 - Demontare intrerup automatprot tripol 25a*	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	ED03A# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu bolturi implantate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4.1	5501971 - Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	1.010		
			transport:		
5	EE09A02^ - Aplica LED integrat 32W, diametru 390 mm, 220 V, inaltime 65 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	EE09A02^ - Aplica LED integrat 32W, diametru 390 mm, 220 V, inaltime 65 mm	buc	9.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCJ09D1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund si ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil	mp	90.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCJ31A1 - Reparatii de tencuieli interioare driscuite, la tavane, pe sipci si trestie executate cu mortar de ipsos-var marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil cu inlocuirea sipcilor si a trestiei	mp	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist.	MP	422.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	189.900		
10	CB47A1 - Schela metalica tubulara lucrari pe suprafete verticale pina la 30 M inaltime inclusiv ;	mp	100.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CF03A1 - Tencuieli interioare driscuite la tavane plane, din beton monolit sau din elemente prefabricate, executate manual, cu mortar din var-ciment marca M25-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11.1	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.100		
12	RPCJ09D1 - Reparatii la tencuieli interioare de 2 CM grosime, driscuite, executate la pereti sau stalpi pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de var-ciment marca 100 - T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca M 25-T, pentru grund si ipsos-var marca 10-T, pentru stratul vizibil	mp	23.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile,vopsea PA baza de aracet-vinacet,la int-ext,2 straturi,tencuieli exist.	MP	28.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.1	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	12.600		
14	EA04A01^ - Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp	m	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
15	EA15D# - Sistem de canaleti sau plinte din metal, montat aparent pe dibluri din pvc cu latimea peste 30 mm	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15.1	6700042 - Tub izolant ip stas 546-70 D int 36 D ext 405	m	6.180		
15.2	5213767 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdl-25/1 ntr28	buc	3.600		
16	RPEE17J1 - Demontare intrerup automatprot tripol 25a*	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	ED03A# - Aparat de comutare (intrerupator, comutator, priza) de la 32a pana la 63a cu bolturi implantate	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17.1	5501971 - Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	1.010		
18	EE09A02^ - Aplica LED integrat 32W, diametru 390 mm, 220 V, inaltime 65 mm	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPSD21A1 - Demontare robinet trecere 3/8-1/2 toli*	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.1	4201638 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R. al pn10-80C,s.2a83-1/2	buc	10.000		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contributia asiguratorie pentru munca						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

PROIECTANT:



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 NR.28, SLATINA
 Obiectul: 1 REPARATII
 Stadiul fizic: 4 REPARATII GARD



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCS17A1 - Reparare imprejuririlor din panouri de gard din plasa de sarma	mp	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	IZD02A1 - Curatire rugina cu perie sirma a pieselor metalice grinzi zabrele,ferme,contravintuiri	MP	50.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	CN11A01^ - Vopsele de tip Trutzi negru lucios sau micaceo, pentru porti si garduri din fier forjat (in galeti)	I	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3.1	600011175 - Vopsea Trutzi, negru lucios, galeata de 2.5 l, pentru porti si garduri din fier forjat	I	30.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCK03A01^ - Reparatii cu mortar pentru lucrari de instalare in beton, tencuieli cimentate, zidarie, zidarie din caramida si sape	mp	10.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						

PROIECTANT:



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 NR.28, SLATINA
 Obiectul: 1 REPARATII
 Stadiul fizic: 5 REPARATII FATADA



Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCR54B1 - Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pentru exterior pe tencuieli existente pentru exterior pe tencuieli existente, executate in trei straturi manual, de pe scari rezemate pe fatade	mp	600.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	6104347 - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	270.000		
2	RTR1RC100D - Reparatii la tencuieli exterioare la fatade cu suprafata reparata de 5,1-10 mp	mp	200.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	

PROIECTANT:



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 NR.28, SLATINA



Formular C6
Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutate (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	100018768 - Cablu electric CYY-F cu 3 conductoare, 3 x 1.5 mmp	m	14.420			Depozit	0.000
2	100018803 - Aplica LED integrat 32W, diametru 390 mm, 220 V, inaltime 65 mm	buc	11.000			Depozit	0.010
3	100018856 - Mortar CX 5 pentru lucrari de instalare in beton, tencuieli cimentate, zidarie, zidarie din caramida si sape	kg	35.000			Depozit	0.040
4	2000030 - Otel beton profil neted OB37 stas 438 D= 6MM	kg	13.800			Depozit	0.010
5	20010013 - Material marunt	%				Depozit	0.000
6	20020788 - Panouri tb.profil.long lindab prof.Ilp 20 L=6M l=1000MM	mp	574.000			Depozit	0.060
7	2100024 - Ciment portland P 40 saci S 388	kg	20.400			Depozit	0.020
8	2100385 - Ciment de furnal F 25, cu adaosuri in saci S 1500	kg	7.000			Depozit	0.010
9	2100402 - Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	460.078			Depozit	0.460
10	2100713 - Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0.495			Depozit	0.690
11	2100830 - Ipsos pentru constructii tip a, saci, S 545/1	kg	462.000			Depozit	0.470
12	2100957 - Beton de ciment B 200-BC-15 stas 3622	mc	0.400			Depozit	0.980
13	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.100			Depozit	0.220
14	2200496 - Nisip de rau si lacuri, sortat si nespalat, cu dimensiunile cuprinse intre 0.001-1.00 mm	mc	0.035			Depozit	0.050
15	2200513 - Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 MM	mc	3.672			Depozit	4.960
16	2200525 - Nisip de rau si lacuri sortat si nespalat, 0,0-7,00 mm	mc	14.170			Depozit	19.130
17	2205238 - Pavele abnorme roci eruptive granit	t	28.860			Depozit	28.860
18	2600749 - Carton bituminos, de dimensiuni 100 cm x 10 m, stas S 138	mp	46.000			Depozit	0.080
19	2800325 - Bordura beton pentru trotuare 750X150X100 B2 S 1139	m	20.100			Depozit	0.660
20	2903995 - Scindura rasin lunga tiv cls D GR = 24MM L = 4,00M s 942	mc	3.775			Depozit	1.890

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
21	2904339 - Dulap rasiinos tivit clasa a GR = 38MM lun G = 3,50M s 942	mc	0.026			Depozit	0.010
22	2905955 - Sipci rasin.cl I/II gros 18/24-24/48MM L=1,50-2,75M	mc	0.750			Depozit	0.380
23	2918639 - Dulapi fag impregnati balotati lung=1,8- 5M cl a	mc	0.080			Depozit	0.060
24	2925412 - Placa pfl dure standard calii 1fn 1830X1700X6,0 MM, S 6986	mc	0.012			Depozit	0.010
25	2948050 - Ghermele carbolinizate	buc	4.000			Depozit	0.000
26	3064291 - Material marunt	%				Depozit	0.000
27	3437010 - Otel lat lam.cald S 395 OL 37-1N It = 55 X 10	kg	1.300			Depozit	0.000
28	3642287 - Tabla zincata S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N cal.1	kg	107.000			Depozit	0.110
29	3642299 - Tabla plana zincata de 0,50X 650X1000 MM ol 34-1N calitate I, S 2028	kg	75.000			Depozit	0.080
30	3700405 - Banda din otel lam.cald S908 3 X 30 OL 37-1K	kg	14.700			Depozit	0.010
31	3805293 - Sirma moale zincata D = 1 OL 32 S 889	kg	1.650			Depozit	0.000
32	4201638 - Robinet trec.vent.mufe,alama, R. al pn10-	buc	10.000			Depozit	0.000
33	5213767 - Piesa de legatura tip L pentru lea pdl-25/1 ntr28	buc	8.400			Depozit	0.050
34	5501971 - Intrerupator bipolar pachet 10 a	buc	2.020			Depozit	0.000
35	5836492 - Surub cu cap bombat crestet L 5 X 60 F1 S 1451	buc	12.000			Depozit	0.000
36	5842664 - Piulita hexagonala precisa M6 zn	buc	8.000			Depozit	0.010
37	5882108 - Saiba plata a6 zn	buc	8.000			Depozit	0.010
38	5883468 - Saiba grower N6 zn	buc	8.000			Depozit	0.010
39	5886760 - Cuie cu cap conic tip a1 1,8 X 35 OL 34 S 2111	kg	4.450			Depozit	0.010
40	5886942 - Cuie cu cap conic tip a pentru constructii 3X70 OL 34 S 2111	kg	18.550			Depozit	0.020
41	5889504 - Cuie scoabe tip a 2,5 X 30 S 2111	kg	1.800			Depozit	0.000
42	5893465 - Cartus pentru implintat bolturi calibrul 6,3 MM	buc	8.000			Depozit	0.010
43	5903130 - Sarma plina pt.sud.si inc.sub flux S10 2,5	kg	0.230			Depozit	0.000
44	5904512 - Oxigen tehnic gazos imbuteliat stas 2031 clasa a	mc	0.230			Depozit	0.000
45	5904770 - Aliaj de lipit staniu-plumb lp30	kg	3.500			Depozit	0.000
46	5904809 - Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 30G	kg	3.000			Depozit	0.000
47	600001683 - Suruburi Wetterbest Zn pentru acoperis, cu lungimea de 20 mm	buc	176.000			Depozit	0.000
48	600001934 - Parazapada ranforsata Wetterbest PRZS, lucioasa, cu lungimea de 2000 mm, latimea de 250 mm si grosimea cuprinsa intre 0,45 si 0,5 mm	buc	22.000			Depozit	0.000

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
49	600011175 - Vopsea Trutzi, negru lucios, galeata de 2.5 l, pentru porti si garduri din fier forjat	l	30.000			Depozit	0.000
50	6001551 - Hartie slef.usc.cu en foi 23X30 GR 25 S1581	buc	22.500			Depozit	0.000
51	6002737 - Disc armat cu segm.diamant crest.larg.D=400MM la 1-R 55	buc	0.350			Depozit	0.000
52	6103294 - Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0.240			Depozit	0.000
53	6104347 - Vopsea lavab casati hobby casa antimucegai pentru int/ext	l	270.000			Depozit	0.440
54	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80	kg	202.500			Depozit	0.220
55	6104963 - Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	588.000			Depozit	0.640
56	6109171 - Diluant	kg	60.000			Depozit	0.080
57	6202806 - Apa industriala in cisterne pentru lucrari de drumuri si terasamente	mc	7.861			Depozit	7.860
58	6202818 - Apa industriala, pentru mortare si betoane, de la retea	mc	0.450			Depozit	0.450
59	6310720 - Balama aparente	buc	1.000			Depozit	0.000
60	6311231 - Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	90.000			Depozit	0.060
61	6311982 - Bratara din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	30.000			Depozit	0.010
62	6312302 - Accesoriu met.zn.mont.pl.ap.susp.cleste suport	buc	1.000			Depozit	0.000
63	6700042 - Tub izolant ip stas 546-70 D int 36 D ext 405	m	14.420			Depozit	0.070
64	6716757 - Folie din pvc	mp	430.500			Depozit	0.040
65	7204617 - Trestie leg.cu sirma tencuieli	mp	98.250			Depozit	0.050
66	7306661 - Bumbac de sters	kg	43.500			Depozit	0.040
67	7308164 - Carbura calciu tehnica (carbide) stas 102-63	kg	0.820			Depozit	0.000
68	7322940 - Fuior cinepa	kg	0.120			Depozit	0.000
69	7800774 - Folie anticondens	mp	553.500			Depozit	0.060
70	7800775 - Sipca 25 X 50 MM	mc	3.280			Depozit	1.640
71	7800776 - Surub autofiletant de fixare	buc	6,058.000			Depozit	0.610
72	7800780 - Coama pt invelitori tip lindab	m	42.000			Depozit	0.000
73	7800782 - Pазie pt invelitori tip lindab	m	13.650			Depozit	0.000
74	7800785 - Profil de etansare pentru invelitori	m	80.000			Depozit	0.010
75	7801035 - Material marunt	%				Depozit	0.000
76	8000277 - Material marunt	%				Depozit	0.000
77	8005893468 - Bolt de impuscat M6	buc	8.000			Depozit	0.000
TOTAL Materiale						Greutate	71.68

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7

PROIECTANT:



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 NR.28, SLATINA



Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13410 - Dulgher constructii	109.020			
2	17130 - Instalator electrician	34.850			
3	17150 - Instalator incalzire + gaze	1.700			
4	17160 - Instalator sanitar	2.800			
5	17410 - Izolator hidrofug	168.100			
6	18111 - Lacatus constructii metalice	4.000			
7	19700 - Montator	5.500			
8	20300 - Muncitor calificat	9.500			
9	20640 - Muncitor deservire constructii masini	2.999			
10	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	395.520			
11	21100 - Muncitor necalificat	2.500			
12	24100 - Pavator	86.740			
13	26100 - Sapator	2.500			
14	28100 - Tamplar	3.900			
15	28420 - Tinichigiu sant	619.949			
16	30110 - Vopsitor industrial	10.000			
17	31000 - Zidar	523.647			
18	31110 - Zugrav vopsitor	686.742			
Ore Manopera		2,669.970	TOTAL		

PROIECTANT:



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 NR.28, SLATINA



Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	2604 - Utilaj de ridicat	0.220		
2	3828 - Instalatie Graco, pentru vopsit	3.500		
3	4004 - Compactor autoprop.cu rulour.(valturi) pina la 12tf	0.247		
4	5603 - Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu M.a.J. pentru cantitati de 5-8 tone	0.208		
5	5702 - Autotelescop (platforma telescopica) auto pe 5 T	9.000		
6	6702 - Macara de fereastră 0,15tf	5.000		
7	7301 - Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 KW	0.050		
8	7598 - Pistol implintat bolturi	0.200		
9	7609 - Masina de gaurit electrica rotopercutanta D=35MM	5.000		
TOTAL Utilaje				

PROIECTANT:



Beneficiar: A.J.O.F.M. - OLT
 Executant:
 Proiectant: SC PRIME PROIECT SRL
 Obiectivul: REPARATII LA CENTRU FORMARE PROFESIONALA STR. DINU LIPATI
 NR.28, SLATINA



Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	8888898 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 5 km.	59.000	5.000	0.125		
2	8888908 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	7.000	10.000	0.250		
TOTAL Transport						

PROIECTANT:

